

单位工程预算价汇总表

工程名称：广州市青年文化宫活动大楼负一层消防喷淋水池结构修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 广州市青年文化宫活动大楼负一层消防喷淋水池结构修复工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		一、修缮处理					
1	粤R1-1-51	铲除抹灰	1. 人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面	m2	55.26		
2	070107125001	裂缝注浆堵漏	1. 注浆堵漏 丙凝 混凝土结构	m2	55.26		
3	粤R1-8-2	水池底、内壁砂浆抹平	1. 20mm厚M20水泥砂浆	m2	55.26		
4	粤R1-7-89	二道水性渗透结晶型无机防水材料	1. 水泥基渗透结晶型涂料 涂膜 3mm	m2	55.26		
5	粤R1-8-2	水泥砂浆防水保护层	1. 20mm厚M20水泥砂浆	m2	55.26		
		分部小计					
		二、水池底板加大加固					
6	粤	钢筋除锈	1. 金属面除锈 喷石英砂	m2	24.48		
7	粤R1-4-51	底板凿毛	1. 其他加固工程 凿除混凝土保护层 砼地面凿毛	m2	24.48		
8	粤R1-7-91	涂刷界面剂	1. 聚氨酯修补二遍 2mm	m2	24.48		
9	粤R1-4-2	混凝土植筋 Φ8	1. 补强加固工程 混凝土植筋 Φ8	根	240		
10	粤R1-4-3	混凝土植筋 Φ10	1. 补强加固工程 混凝土植筋 Φ10	根	132		
11	粤R1-4-54	钢筋制安	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.225		
12	粤R1-4-38	水泥基灌浆料（IV类）浇筑	1. 其他加固工程 外包混凝土 墙	m3	1.59		
		分部小计					
		三、隔墙防水修复					
13	粤R1-1-51	铲除抹灰	1. 人工单项拆除 铲除抹灰 墙、柱面	m2	10.2		
14	粤R1-7-91	涂刷界面剂	1. 聚氨酯修补二遍 2mm	m2	10.2		
15	粤R1-4-2	补强加固工程 混凝土植筋 Φ8	1. 补强加固工程 混凝土植筋 Φ8	根	26		
16	粤R1-4-54	钢筋制安	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	0.0529		
17	粤R1-4-38	水泥基灌浆料（IV类）浇筑	1. 其他加固工程 外包混凝土 墙	m3	0.66		
		分部小计					
		四、其他					
18	041102006001	卸荷支撑	1. 卸荷支撑	m2	24.48		
本页小计							

分部分项工程计价表

工程名称：广州市青年文化宫活动大楼负一层消防喷淋水池结构修复工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：广州市青年文化宫活动大楼负一层消防喷淋水池结构修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

'注: 本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：广州市青年文化宫活动大楼负一层消防喷淋水池结构修复工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全文明施工措施费					
1.1	1.1	综合脚手架（含安全网）		项	1		
1.1.1	粤011701012001	活动脚手架	墙柱面活动脚手架	m2	65.46		
1.1.2	粤011701012002	活动脚手架	活动脚手架	m2	24.48		
1.2	1.2	内脚手架		项	1		
1.3	1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支撑		项	1		
1.6	1.6	现场围挡		项	1		
1.7	1.7	现场设置的卷扬机架		项	1		
小 计							
2		其他措施费					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.1.1	011702014003	模板制作	1. 现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁	m2	24.5		
2.1.2	011702014004	模板制作	1. 现浇混凝土模板制作、安装 支撑梁	m2	10.2		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料二次运输		项	1		
2.4	011707004003	二次搬运	1. 拆除废料、湿拌砂浆、砂浆、水泥砣、胶合板、防水材料、水泥等二次运输 2. 运输距离：200m	项	1		
2.5	2.8	成品保护工程		项	1		
2.6	2.9	混凝土泵送增加费		项	1		
2.7	2.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：广州市青年文化宫活动大楼负一层消防喷淋水池结构修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 广州市青年文化宫活动大楼负一层消防喷淋水池结构修复工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]